

Bestektekst **ITPlus®Variobox 600 – HTW Infiltratietechniek**

Omschrijving:

Eenheid:

Aanbrengen kunststofinlage. Situering: rondom, aan de boven-, onderzijde en zijkanten van de aan te brengen infiltratieunits volgens bestekpost	m2
Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft netto oppervlak excl. overlap (25 cm) Geotextiel: type NW 16 wit PP Leverancier: HTW infiltratietechniek BV www.infiltratietechniek.nl Verbinding in lengte- en breedterichting volgens voorschriften leverancier.	m2
Aanbrengen PP infiltratieunits Situering: infiltratieunits volgens tekening. Type: ITPlus®Variobox 600 , SLW 60-gecertificeerd Leverancier: HTW infiltratietechniek BV www.infiltratietechniek.nl Afmeting unit: l x b x h : 600 x 600 x 600 mm. Materiaal: gerecycled PP. SLW-60 gecertificeerd, bekrachtigd volgens DIBT. Infiltratiesysteem aan de boven-, onderzijde en zijkanten v.v. geotextiel volgens bestekpost	st
Te rekenen met benodigde hulpstukken ter verbinding van de ITPlus®Varioboxen onderling. Onder hulpstukken wordt verstaan: ITPlus® Kruisverbinders en ITPlus® Stapelpennen.	st
Aanbrengen PP infiltratieunits met aansluitmogelijkheid. Situering: infiltratieunits volgens tekening. Type: ITPlus®Variobox 600 + aansluiting . SLW 60-gecertificeerd Aansluiting 160 mm . middels aansluit adapter. Leverancier: HTW infiltratietechniek BV www.infiltratietechniek.nl Afmeting unit: l x b x h : 600 x 600 x 600 mm. Materiaal: gerecycled PP. SLW-60 gecertificeerd, bekrachtigd volgens DIBT. Infiltratiesysteem aan de boven-, onderzijde en zijkanten v.v. geotextiel volgens bestekpost	st
Te rekenen met benodigde hulpstukken ter verbinding van de ITPlus®Varioboxen onderling. Onder hulpstukken wordt verstaan: ITPlus® Kruisverbinders en ITPlus® Stapelpennen.	st